

THÔNG BÁO

Khởi công xây dựng công trình: Nối dài hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐH13HD

Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Thăng Phước (Chủ đầu tư) thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Nối dài hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐH13HD, với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Nối dài hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐH13HD.
- Địa điểm xây dựng: thôn An Lâm, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.
- Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Thăng Phước.
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Đặng Văn Bằng, Công chức ĐC-NN-XD&MT xã Thăng Phước. Điện thoại: 0865.858.184.

5. Quy mô, công suất công trình:

a) Quy mô: Đầu tư xây dựng xây dựng mới tuyến điện chiếu sáng dọc tuyến đường ĐH13 dài 2.300m, lắp đặt mới 60 bộ đèn năng lượng mặt trời trên 60 trụ thép cao 7,5m.

b) Kết cấu:

- Về cột: Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời bằng thép côn tròn cao 6m, D=130mm, dày 3mm, mặt bích 300*300*10mm, 4 gân tăng cường 6mm, mạ kẽm nhúng nóng cần rời cao 1,5m, cần vươn 1m. Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng gia công sẵn tại các nhà máy.

- Đèn: Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời 50W Tiêu chuẩn RoHS, CE, SGS ISO9001-2015 TCVN 10885-2-1, TCVN7722-1, TCVN 7722-2-3;TCVN 425, IEC 62262:2002, QCVN101:2016 (thông số kỹ thuật tương đương PHL-OTL50; tấm pin solar poly 120; Pin lưu trữ LifeP04 70AH 3,2v; Công suất:50w/5400lm, 3000K - 6500K; IP65;IK08), pin lưu trữ và bộ điều khiển.

- Móng cột: kích thước (80x40x40)cm, bằng bê tông M200 đá 1x2, trên lớp bê tông móng lót M150 đá 4x6, dày 10cm đúc tại chỗ bằng thủ công.

- Toàn bộ các chi tiết thép đều được mạ kẽm, các vật tư vật liệu khác đạt tiêu chuẩn an toàn khi đưa vào sử dụng.

6. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu thiết kế lập Báo cáo KT-KT: Công ty TNHH MTV tư vấn điện Đà Nẵng (Địa chỉ trụ sở tại: K113/9 Trần Xuân Lê, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam).

- Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư Hưng Phú Thịnh (Địa

chỉ: Khối phố 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Kiến Toàn (Địa chỉ trụ sở tại: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án công trình: Công ty TNHH thiết kế xây dựng HTP (Thôn Xuân Lư, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

7. Ngày dự kiến khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:

- Thời gian thực hiện xây dựng công trình: 90 ngày.

- Ngày khởi công: 25/7/2024.

- Ngày hoàn thành: 25/10/2024.

8. Để công trình được quản lý đúng theo các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã đề nghị Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã, Ban phát triển thôn quan tâm phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Ban phát triển thôn An Lâm công khai thông tin về dự án để Nhân dân địa phương biết và theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các bên liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ theo kế hoạch đã được UBND xã phê duyệt.

- Thông tin đến các hộ dân có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện việc thu dọn cây cối trên đất, trên khu vực xây dựng để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý xã tiến hành khởi công xây dựng công trình.

- UBMTTQVN xã Thăng Phước thành lập Ban giám sát của cộng đồng để cùng với đơn vị tư vấn giám sát, Chủ đầu tư giám sát quá trình triển khai thi công của đơn vị thi công và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là thông báo về việc khởi công xây dựng công trình Nối dài hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐH13HD, đề nghị các ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã, Ban phát triển thôn An Lâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCĐ các CTMTQG xã;
- Các ngành, MT, ĐT xã;
- Ban phát triển thôn An Lâm;
- Lưu: VT, NTM.

**TM. BAN QUẢN LÝ
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND
Lê Thanh Luận**